

TÖÖ NR.TK- 05-2016

TELLIJA: VERIORA VALLAVALITSUS

PÕLVA MAAKOND VERIORA VALD

TAMMI TEE NR 8790026 KM 0,010 – 0,410

TEETÖÖDE KIRJELDUS

Koostas: Ahti Voitka (AS Eesti Teed)

Teehoiutööde pädevustunnistus nr 1-0103

VÕRU

2016

SISUKORD

LK

- SELETUSKIRI 3-5
- TÖÖDE MAHUD 6
- KULULOENDID 7
- ASENDIPLAAN 8

SELETUSKIRI

1.ÜLDOSA

Käesolev hinnakalkulatsioon on koostatud Veriora Vallavalitsuse tellimisel AS Eesti Teede poolt ja käsitleb Põlva maakonnas Veriora vallas Veriora alevikus kulgeva valla tee nr 8790026 (Tammi tee) km 0,010 – 0,410 tolmuva katte ehitust.

Antud valla teed kasutavad Veriora aleviku elanikud.

Tellija andmed:

Veriora Vallavalitsus
Räpina mnt 2
Veriora alevik Veriora vald 64232 PÕLVAMAA
Telefon:7958333;7958369

Kalkulatsiooni koostaja andmed:

AS Eesti Teed
Kagu piirkonna Võrumaa
Räpina mnt 13 65606 Võru
Peaspetsialist
Ahti Voitka
Telefon:782 6406

2.OLEMASOLEVA TEE ISELOOMUSTUS

Tammi tee algab riigi riigimaanteelt nr 65 Võru – Röpina km-lt 30,350 vasakule. Rekonstrueeritav lõik km 0,010 – 0,410 on käesoleval ajal laiusel 3,5 m. Tee on kruuskattega ja kulgeb Veriora aleviku hoonestusega õuealal.

3.PROJEKTLAHENDUS

3.1 Tee plaan

Jrk nr	Nimetus	Ühik	Kogus
1.	Lõigu pikkus	m	400

3.2 Ristprofiil

Jrk nr	Nimetus	Ühik	Kogus
1.	Katte laius	m	3,5
2.	Katendi ühepoolne põikkalle	%	2

3.3 Katendikonstruktsioon

- 2 - kordne pindamine (graniitkillustikuga esimene kiht fr.8-12 ja teine kiht fr.8-12 kiilumisega fr.4-8)

h ~ 2 cm

- Freesipurust kate

h =7 cm

- Olemasolev kruuskate

3.4 Kraavid

Kraavide kaevamine pole õuealal võimalik. Kohati teostatakse nõlvade mahakaevamist.(vt.töödemahud)

3.5 Truubid

Truube ei paigaldada.

Tööde teostamisel tuleb lähtuda järgnevatest dokumentidest:

1. "Teetööde tehnilised kirjeldused" ver. 02.01.2015 – 0801.
2. „Pindamisjuhised 2014-2“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori 13.02.2014.a käskkirjaga nr. 63
3. „Kergkatete ehitamise juhised 2007-10“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori 12.12.2007.a käskkirjaga nr.255
4. EVS 901-2:2009 Tee-ehitus, Osa 2: Bituumensideained
5. MKM määrus nr.121, 29.dets 2008.a., " Tee ehitus- ja remonditööde omanikujärelevalve tegemise kord "

TÖÖMAHTUDE TABEL

Veriora valla tee nr.8790026 Tammi tee tee
km 0,010 - 0,410 pikkus 400 m

Jrk nr	Algus m	Lõpp m	Pikkus m	Töömahud		
				vasak pool	parem pool	kokku
1	Tee planeerimine,profiili andmine ja tihendamine(m2)					1400
	10	410	400	B=3,5 m		1400
2	Nõlvade kaevamine koos pinnase äraveoga (m2)					30
	235	250	15		15	15
	300	315	15		15	15
3	Freesipurust katte alumise kihi ehitus kruusateele h= 7 cm (m2)					1400
	10	410	400	B=3,5 m		1400
4	Kahekordne pindamine graniitkillustikuga (m2)					1400
	10	410	400	B=3,5 m		1400

TÖÖMAHTUDE KULULOEND

Veriora valla tee nr.8790026 Tammi tee tee
km 0,020 - 0,410 pikkus 390 m

Jrk.nr.	Töö kood	Tööde kirjeldus	M/Ü	Maht	Üh. hind	Summa
3 mullatööd						
1	30601	Pinnase kaevamine tee nõlvast ja äravedu	m ²	30		0
2	30603	Olemasoleva tee profileerimine	m ²	1400		0
Kokku 3 mullatööd						0
4 katend						
1	40501	Freesipurust katte ehitus paksusega 7 cm	m ²	1400		0
		Freesipuru maksumus	m ³	98		0
		Freesipuru vedu, veokaugus ... km	m ³	98		0
2	44005	2-kordne pindamine, esimene kiht kruuskillustik fr 12/16, kulu 13 l/m ² ; teine kiht kruuskillustik fr 8/12, kulu 11 l/m ² ;	m ²	1400		0
Kokku 4 katend						0
objekt KOKKU						0
Käibemaks 20%						0
KÕIK KOKKU						0